



Videoporteros y Control de Accesos

Galak





GalaK es una marca tecnológica creada en 2012, con capital 100% español, con la idea de aportar productos diferenciales al sector del videoportero y la seguridad electrónica.

Integrada por un grupo de personas con más de 40 años en los sectores de la intercomunicación y la seguridad electrónica, esta base proporciona el conocimiento y la experiencia necesarios para poder ofrecer productos a la vanguardia del sector y que revolucionan el mercado.

En estos momentos GalaK dispone de productos fundamentalmente en el sector de los Videoportes, Control de Accesos, CCTV, Domótica, Cables especiales y Baterías recargables.



Galak

La elección
que te **conecta**
con lo que más
importa.





Filosofía
Videoporteros GalaK

06



Videoportero
TACTIL2

11



Videoportero
DH

38



Control Accesos

52



*Innovación es la seña de
identidad de nuestra marca
para ofrecer los productos
más actuales y la mejor
experiencia de usuario*



VIDEOPORTERO **GalaK**, puntos clave

Placas con pantalla táctil y configurable




- ✓ Placas de calle más HIGIÉNICAS
- ✓ CÓMODAS y FÁCILES en su uso
- ✓ Más VERSÁTILES e INTERACTIVAS
- ✓ MENOS AVERÍAS
- ✓ **La MEJOR EXPERIENCIA DE USUARIO**

Placas de calle con frontal táctil color, que permiten elegir la presentación de los pulsadores.

Su pantalla táctil evita el principal inconveniente de cualquier placa de calle convencional: los pulsadores mecánicos que inevitablemente con el paso del tiempo sufren atascos, fallos en los contactos internos y averías constantes. Y facilitando al máximo la limpieza e higienización.


Todas las ventajas de una placa moderna y táctil, pero sin necesidad de recurrir a complejos e incómodos códigos de teclado, el interfaz de usuario sigue siendo el más sencillo: pulsadores. No obstante, si se desea se puede configurar la pantalla para llamada por código

Y además interactiva visual y/o auditivamente.



VIDEOPORTERO **GalaK**, puntos clave

Sistema de cableado con solo 2 hilos



- ✓ La instalación MÁS RÁPIDA
- ✓ La instalación con MENOR COSTE
- ✓ La instalación que MEJOR SE ADAPTA a sistemas ya existentes
- ✓ **EL MEJOR SISTEMA para un instalador**

Todos nuestros sistemas de videoportero funcionan con un simple cableado de 2 hilos.

Es una tecnología rápida, flexible y precisa, que permite crear con la máxima sencillez sistemas de altas prestaciones para la comunicación de videoporteros y porteros automáticos en todo tipo de edificios, tanto de nueva construcción como reformados. La tecnología 2 hilos garantiza conexiones perfectas entre todos los dispositivos por los que pasan alimentación, audio, vídeo y datos.

No necesita redes IP, ni switches, el cableado más sencillo y económico son 2 hilos trenzados.

VIDEOPORTERO **GalaK**, puntos clave **Control de Accesos y C.C.T.V. integrados**




- ✓ Lector de proximidad integrado
- ✓ Apertura por CÓDIGO
- ✓ Integración de cámaras de C.C.T.V.
- ✓ **La MAYOR SEGURIDAD**

Nuestras placas táctiles siempre integran en su frontal lector de proximidad que permite mejorar la experiencia de acceso a la propiedad, al igual que la opción de mostrar en pantalla un teclado para poder marcar un código de activación de la cerradura.

De igual modo, sabemos que a veces es necesario una visión más amplia del entorno de la propiedad, más exhaustiva, por ello nuestros sistemas 2 hilos permiten añadir cámaras de CCTV. El entorno siempre bajo control y visualización en tiempo real de lo que está ocurriendo.


VIDEOPORTERO **GalaK**, puntos clave

Wi-Fi opcional para integración con smartphones



- ✓ Videoportero siempre atendido
- ✓ App con servidores en Europa
- ✓ **La MAYOR VERSATILIDAD**

En combinación con los monitores Wi-Fi, las aplicaciones "Tuya" o "Smart-Life" permiten recibir la llamada del videoportero, ver la imagen del visitante, poder establecer una conversación bidireccional y, si es oportuno, abrir la puerta de la vivienda directamente desde un smartphone, dondequiera que esté el usuario, incluso a miles de kilómetros de distancia.



TACTIL2





Manuel Lasala, 28

11 Izda

11 Dcha

10 Izda

10 Dcha

9 Izda

9 Dcha

8 Izda

8 Dcha

7 Izda

7 Dcha

6 Izda

6 Dcha

5 Izda

5 Dcha

4 Izda

4 Dcha

3 Izda

3 Dcha

2 Izda

2 Dcha

1 Izda

1 Dcha




TACTIL2

EL PRIMER VIDEOPORTERO
a 2 hilos con placa de calle
con pantalla táctil, sin pulsadores
mecánicos, y posibilidad
de configuración
y PERSONALIZACIÓN **TOTAL**



Galak TACTIL2

SISTEMA DE VIDEOPORTERO BUS 2 HILOS SIN POLARIDAD TOPOLOGÍA BÁSICA Y DISTANCIAS MÁXIMAS DE CABLEADO




SISTEMA DE VIDEOPORTERO **TACTIL2**



128


Desde 1 vivienda
hasta 128 monitores



Bus de 2 hilos
sin polaridad



Intercomunicación
interna en la vivienda



Hasta 4 monitores
por vivienda



Intercomunicación entre
diferentes viviendas



Hasta 3 placas
de calle conmutadas



PLACAS DE CALLE

- Sin pulsadores físicos, con pantalla táctil de 7"
- Pulsadores personalizables
- Cámara orientable
- Gran robustez
- Máxima higiene
- Empotradas o superficie



UNIDADES INTERIORES

- Pulsadores táctiles
- Opciones solo audio, pantalla 4,3", 5" y 7", pantallas estándar y táctiles, monitores con o sin memoria...
- Opciones formato vertical y horizontal, varios colores

INTERCOMUNICADOR
GALAK

ENTRADA DE EDIFICIO
CON FACHADA DE VIDRIO

MARCO CON
ACABADO
DORADO

LAS PLACAS DE CALLE

Luis del Olmo
10

Portal 3

Portal 2

Portal 1

LECTOR
RFID

Galak
LOGOTIPO

MACETA
(PIEDRA CALIZA)

PAVIMENTO DE
BALDOSAS DE PIEDRA



SISTEMA DE VIDEOPORTERO Tactil2

■ PLACA G-VP02 "TACTIL2 ULTIMATE"

Placa de calle con frontal táctil de 7" totalmente configurable, que permite elegir libremente forma, color, colocación y tamaño de los pulsadores, y también del fondo.

Desde GalaK te ofrecemos diseños totalmente personalizados.

Todo ello no solo permite disfrutar de la estética que la propiedad desee, sino que además evita el principal inconveniente de cualquier placa de calle: los pulsadores mecánicos que inevitablemente con el paso del tiempo sufren atascos, fallos en los contactos internos y averías constantes.

Todas las ventajas de una placa moderna y táctil, pero sin necesidad de recurrir a complejos e incómodos códigos de teclado, el interfaz de usuario sigue siendo el más sencillo: pulsadores




También incluye la opción de salvapantallas que puede ser activado/desactivado por menú, y que también podemos personalizar totalmente:



PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS:

- Pantalla color táctil de 7" con cristal especial de 2,5 mm de espesor
- Aluminio antivandálico de 8 mm de espesor
- Cámara color orientable manualmente +/-10°
- Entrada directa para cámara de CCTV tipo CVBS. El sistema puede incorporar más cámaras al bus 2 hilos con adaptador opcional
- 2 salidas de apertura de cerradura (salida de tensión y relé)
- Integra control de accesos doble: con lector de proximidad de alta seguridad Mifare® que admite hasta 2.000 tarjetas (TJ-GALAK-MF) y/o tags (TG-GALAK), y teclado para apertura por código.
- Opciones de instalación: empotrar, empotrar con marco o con visera, superficie (frontal o en ángulo) con visera
- Dimensiones en mm: 363 (alto) x 148,5 (ancho).

TACTIL2



- ① Ajuste manual de orientación de la cámara.
- ② Tapa protectora zona conexionado.





Ref.: G-VP02





Input: 30V = 400mA

Maker:Telectrisa SL

CE   10

19 | GalaK







SISTEMA DE VIDEOPORTERO Tactil2

■ PLACA G-VP11 "TACTIL2 STAR"

Placa de calle con frontal táctil de 7" similar a la G-VP02, para aquellos que prefieren autogestionarse la configuración de los pulsadores.


Desde el propio menú de la placa, el instalador puede configurar:

- el número de pulsadores.
- su disposición en 1, 2, 3 o 4 columnas.
- la rotulación de cada uno de los pulsadores.
- optar por sistema de llamada por teclado/código.

Dispone de salvapantallas estándar opcional.



El resto de características son como la placa G-VP02, ya que comparten el mismo hardware, aunque con una estética del frontal de aluminio diferente.







SISTEMA DE VIDEOPORTERO Tactil2

■ CAJA DE EMPOTRAR **G-VCE02**



Caja de empotrar para placas G-VP02 y G-VP11.
Dimensiones en mm: 340 x 131,6 x 50.

■ VISERA **G-VVC02**



Visera antilluvia y parasol CON CAJA DE EMPOTRAR incorporada, para placas G-VP02 y G-VP11. En aluminio.
Dimensiones en mm: 367 x 155 x 45 (en la parte superior que más sobresale).

■ MARCO REPOSICIÓN **G-VMRP02**



Marco opcional en acero inoxidable para placas G-VP02 y G-VP11 para tapar huecos de antiguas instalaciones.
Dimensiones en mm: 460 (alto) x 300.

■ CAJA DE SUPERFICIE **G-VCS02**



Caja superficie con visera para placas G-VP02 y G-VP11. En aluminio.
Dimensiones en mm: 367 (alto) x 155 (ancho) x 90 (fondo en parte superior-visera; en la parte inferior: 60).

■ ANGULAR **G-VCA02**

Complemento angular opcional para G-VCS02.



PANTALLA

GalaK

BOTÓN DE LLAMADA

ICONOS DE CONTROL

LAS UNIDADES INTERIORES

REJILLA DE
ALTAVOZ


PAVIMENTO DE
BALDOSAS DE
INTERIOR

TACTIL2

SISTEMA DE VIDEOPORTERO Tactil2

■ MONITOR 4,3" **G-VM15**

- Monitor 2 hilos con pantalla color de **4,3"**.
- De superficie extraplano.
- Teclas táctiles con retroiluminación regulable.
- Viva voz, manos libres.
- Autoencendido de control de cámara de la placa, e incluso de cámaras de CCTV.
- Regulación de tono y volumen de llamada, color, brillo y contraste.
- Permite regular e incluso silenciar el tono de llamada.
- Funciones de intercomunicación y "mute".
- Dimensiones (mm):
180 (alto) x 134 (ancho) x 14,5 (fondo).



TACTIL2

SISTEMA DE VIDEOPORTERO Tactil2

MONITOR 7" G-VM22 / G-VM22B

- Monitor 2 hilos con pantalla **táctil** color de **7"**.
- De superficie extraplano.
- Teclas táctiles. Viva voz, manos libres.
- **Memoria** interna de 50 imágenes y ranura para microSD (32Gb) que permite 1.000 imágenes y/o 40 vídeos aproximadamente.
- Autoencendido de control de cámara de la placa, e incluso de cámaras de CCTV.
- Regulación de tono y volumen de llamada, color, brillo, contraste.
- Permite regular e incluso silenciar el tono de llamada.
- Funciones de intercomunicación y "mute".
- Opción de accionamiento del abrepuertas al recibir llamada,
- Dimensiones en mm: 140 (alto) x 220 (ancho).
Color negro opcional (versión "B"),




TACTIL2

SISTEMA DE VIDEOPORTERO Tactil2

■ MONITOR WI-FI 5" G-VMW16T

- Monitor Wi-Fi 2 hilos, pantalla táctil color 5".
- Compatible con Apps TUYA y SMARTLIFE (Android e iOS).
- De superficie extraplano.
- Viva voz, manos libres.
- Teclas táctiles retroiluminadas.
- Selección de fondo de pantalla
- Memoria interna de 50 imágenes
- Autoencendido de control de cámara de la placa, e incluso CCTV.
- Regulación de tono y volumen de llamada, color, brillo, contraste.
- Permite regular (y silenciar) el tono de llamada.
- Funciones de intercomunicación y "mute".
- Mensajería de voz entre usuarios de la misma vivienda
- Dimensiones en mm: 180 (alto) x 134 (ancho) x 14,5 (fondo).



TACTIL2

SISTEMA DE VIDEOPORTERO Tactil2

MONITOR WI-FI 7" G-VMW10T

- Monitor Wi-Fi 2 hilos, pantalla táctil color 7".
- Compatible con Apps TUYA y SMARTLIFE (Android e iOS).
- De superficie extraplano. Viva voz, manos libres.
- Teclas táctiles retroiluminadas. Selección de fondo de pantalla.
- Memoria interna de hasta 50 imágenes y ranura para microSD (máx. 32Gb, permite hasta 1.000 imágenes y/o 40 vídeos aprox.).
- Autoencendido de control de cámara de la placa, e incluso CCTV.
- Regulación de tono y volumen de llamada, color, brillo, contraste.
- Permite regular (y silenciar) el tono de llamada.
- Funciones de intercomunicación y "mute".
- Mensajería de voz entre usuarios de la misma vivienda
- Dimensiones en mm: 179 (alto) x 179 (ancho) x 25 (fondo).



TACTIL2

SISTEMA DE VIDEOPORTERO Tactil2

■ TELÉFONO G-VT21

- Teléfono 2 hilos.
- De superficie extraplano.
- Teclas táctiles con retroiluminación.
- Regulación de volumen de llamada.
- Regulación de volumen del audio.
- Permite seleccionar e incluso silenciar el tono de llamada.
- Permite conexión de timbre de puerta.
- Dimensiones en mm: 186,8 (alto) x 98,1 (ancho) x 37,8 (fondo).





SISTEMA DE VIDEOPORTERO Tactil2

ALIMENTADORES PRINCIPALES **G-VF01C** y **G-VF04C**



Alimentador principal del sistema, en versiones de 1,5A (G-VF01C) y 2A (G-VF04C).

30Vcc. En carril DIN. Dimensiones en mm: 90 (alto) x 144 (ancho) x 64 (fondo).

ALIMENTADOR SECUNDARIO **G-VF02**



Alimentador secundario del sistema. 1A - 30Vcc.

En carril DIN. Dimensiones en mm: 90 (alto) x 144 (ancho) x 64 (fondo).

MINI-ALIMENTADORES **G-VF03** y **HDR-15-24**



Mini-Alimentadores. 600mA - 30Vcc. En carril DIN.

G-VF03: 90 (alto) x 59 (ancho) x 49 (fondo).


HDR-15-24: 90 (alto) x 17,5 (ancho) x 54,5 (fondo).





SISTEMA DE VIDEOPORTERO Tactil2

■ DISTRIBUIDOR DE SEÑAL **G-VD**



Distribuidor de señal hasta 4 viviendas.
Dimensiones: 55 (alto) x 55 (ancho) x 24 mm,

■ CONMUTADOR DE PLACAS **G-VOD**



Conmutador de hasta 3 placas de calle.
Dimensiones: 55 (alto) x 55 (ancho) x 24 mm.

■ RELÉ DE BUS **G-VRA**



Módulo relé. Se asocia a la dirección de una placa de calle (para encendido de luces, etc.). 10A 120Vca/24Vcc.

Dimensiones: 55 (alto) x 55 (ancho) x 24 mm.

■ RELÉ DE VIVIENDA **G-VRL**



Adaptador especial para, por ejemplo, añadir dispositivos lumínicos y/o sonoros a una llamada a una unidad interior.

Dimensiones: 132 (alto) x 182 (ancho) x 45 mm.



SISTEMA DE VIDEOPORTERO Tactil2

■ INTERFAZ CCTV G-VCI



Módulo interfaz para conectar al bus una cámara CVBS de CCTV (además de la que se puede conectar directamente a la placa táctil).

Dimensiones: 55 (alto) x 55 (ancho) x 24 mm.

■ CABLE TWD75



Cable trenzado, 35 vueltas x metro, cobre 2x0,75mm, con doble funda (la exterior, roja).

Rollos de 100m.





SISTEMA DE VIDEOPORTERO Tactil2

■ PLACAS DE 1/2 PULSADORES

Independientemente de que con las placas táctiles G-VP02 y G-VP11 se pueden configurar pantallas con 1 ó 2 pulsadores, en determinadas circunstancias se precisan placas compactas de un menor tamaño.

Para estas situaciones el sistema Tactil2 dispone de placas de videoportero en versiones de empotrar y de superficie:

G-VP01 y G-VP03

Placa de calle de empotrar de 1 pulsador (2 pulsadores en la versión G-VP03) con tarjetero retroiluminado por leds.

En aluminio antivandálico. IP54 e IK07.

Cámara color de alta calidad y visión nocturna, regulable $\pm 10^\circ$.

Integra Control de Accesos con lector de proximidad de alta seguridad Mifare® que admite hasta 100 tarjetas (TJ-GALAK-MF) y/o tags (TG-GALAK).

Salida de cerradura por relé.

Dimensiones en mm: 194 (alto) x 120 (ancho) x 44 (fondo).





TACTIL2

SISTEMA DE VIDEOPORTERO Tactil2

■ G-VP16 y G-VP17

Placa de calle **de superficie extraplana** de 1 pulsador (2 pulsadores en la versión G-VP17) con tarjetero retroiluminado por leds.

Cámara color 90° con visión nocturna.


Integra Control de Accesos con lector de proximidad de alta seguridad Mifare® que admite hasta 200 tarjetas (TJ-GALAK-MF) y/o tags (TG-GALAK).



Dispone de 2 salidas de cerradura: una con tensión y otra con relé.

Dimensiones en mm: 168 (alto) x 86 (ancho) x 26 (fondo).




■ VISERA OPCIONAL G-VVS16





Nuevo sistema DH



2 hilos con tecnología Ip





*EL VIDEOPORTERO a 2 hilos
con placa de calle EXTRAPLANA
de SUPERFICIE, con pantalla táctil,
sin pulsadores mecánicos,
y posibilidad de PERSONALIZACIÓN
de pulsadores en pantalla*









TOPOLOGÍA VIDEOPORTERO “DH”

Libertad en la disposición de los equipos



DISTANCIAS VIDEOPORTERO “DH”



Tipos de Cable


	A	B
2 x 0.75 mm ² Cable Trenzado	60 Metros	90 Metros
2 x 1.00 mm ² Cable Trenzado	75 Metros	100 Metros



SISTEMA DE VIDEOPORTERO “DH”



Desde 1 a 16 viviendas (más de 8, llamada por código)



Bus de 2 hilos sin polaridad con tecnología IP



Intercomunicación interna en la vivienda



Hasta 4 monitores por vivienda



Intercomunicación entre diferentes viviendas




Hasta 4 placas (SIN USAR CONMUTADORES)



PLACAS DE CALLE

- Sin pulsadores físicos, con pantalla táctil de 5"
- Pulsadores personalizables
- Cámara gran angular 170°
- Full HD
- Gran robustez
- Máxima higiene



UNIDADES INTERIORES

- Monitor 7" con teclas y pantalla táctiles Wi-Fi
- Opción de solo audio, con equipo viva voz que, opcionalmente incluso a futuro, puede incorporar en su parte superior un monitor de 2.8".



Cámara HD
con Visión
Nocturna

Pantalla
Táctil de
Directorio

LA PLACA DE CALLE

Material:
Escala: 1:10


GalaK





SISTEMA DE VIDEOPORTERO “DH”

■ PLACA **G-VP850DH**

Placa de calle **de superficie** con frontal táctil de 5” totalmente configurable y con radar de detección de acercamiento para iluminación plena de la pantalla. Por menú permite elegir el número de pulsadores, de 1 a 8, o llamada por código. También se puede elegir el tamaño y el color de los textos de los pulsadores. Es totalmente de superficie, extraplana, con estructura en zinc antivandálico IK07 e incorpora visera de serie.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS:

- Cámara color STARLIGHT con visión en la oscuridad, y con gran angular de 170°
- Mensajes visuales en pantalla y mensajes de audio
- 2 salidas de apertura de cerradura (ambas configurables como salida de tensión y/o relé)
- ntegra control de accesos triple: doble lector de proximidad de alta seguridad Mifare® / RFID que admite hasta 1.000 tarjetas y/o tags, y teclado para apertura por código.
- Dimensiones en mm:
262 (alto) x 103 (ancho) x 27,6 (fondo) [42 en la parte superior de la visera]




Screen-to-Bezel Ratio


15:36
2022-03-16



Intercom



Call Record



Call Scene

GalaK

LAS UNIDADES INTERIORES


GalaK



SISTEMA DE VIDEOPORTERO “DH”

MONITOR G-VMW82DH

- Monitor Wi-Fi con pantalla táctil IPS color 7” HD, con superficie de cristal. Viva voz, manos libres. Teclas táctiles retroiluminadas. Pantalla táctil.
- Compatible con Apps TUYA y SMARTLIFE disponibles tanto para Android como iOS.
- Memoria de imagen interna que directamente graba microVIDEOS de 3 segundos. Dispone de ranura para insertar una microSD para una mayor capacidad (vídeos de 10 segundos aproximadamente).
- Accesos directos configurables. Función “no molestar”.
- Regulación de volumen y tiempo de llamada.
- Selección de diferentes tonos de llamada, incluso para diferenciar llamadas intercomunicantes de la misma vivienda o de otro apartamento, etc.
- Admite cámaras IP y visión PIP.
- Dimensiones (mm): 159 (alto) x 185 (ancho) x 18,5 (fondo)







SISTEMA DE VIDEOPORTERO “DH”

TELÉFONO VIVA VOZ **G-VT11DH**

Teléfono viva voz manos libres. Opcionalmente se puede insertar una pantalla de 2,8" (G-VM2811DH) para pasar de teléfono a monitor.

- Función “no molestar”.
- Función mute.
- Regulación de llamada y de audio.
- Selección de tonos de llamada
- Dimensiones en mm:
135 (alto) x 81 (ancho) x 18,5 (fondo)
[con pantalla insertada la altura son 200,3]





SISTEMA DE VIDEOPORTERO "DH"

VIDEOKIT G-VKW800DH

GalaK DH

De 1 a 8 viviendas con un solo kit

Amplía fácilmente tu instalación añadiendo monitores y configurando la placa de calle.

HASTA 8 VIVIENDAS

CONFIGURACIÓN TOTALMENTE PERSONALIZABLE
Elige libremente de 1 a 8 pulsadores desde el menú de la placa.

TEXTO Y TAMAÑO AJUSTABLES
Personaliza el texto y el tamaño en cada pulsador.

MÁS DE 8 VIVIENDAS
Opción de llamada por código para instalaciones de más de 8 viviendas.

PANTALLA TÁCTIL DE 5"
Interfaz intuitiva y moderna para una experiencia de usuario superior.

FÁCIL AMPLIACIÓN
Añade monitores adicionales sin necesidad de distribuidores.

SISTEMA 2-HILOS DH
Instalación sencilla, rápida y eficiente.

2-hilos DH system

- Bus 2 hilos sin distribuidor
- Cámara 170° 2MP con video HD
- Fácil de configurar y usar
- Opción cámaras ONVIF vista PIP
- CCAA: código y lector proximidad
- Aplicación Tuya con vista multicámara



SISTEMA DE VIDEOPORTERO “DH”

■ ALIMENTADOR **G-VFC9DH**



- Alimentador principal del sistema.
- 28Vcc – 2100 mA.
- En carril DIN.
- Dimensiones en mm: 90 (alto) x 88 (ancho) x 59 (fondo).

■ AISLADOR **G-VBC4DH**



- Distribuidor aislador opcional.
- 4 salidas.
- Máximo 4 monitores por salida.
- En carril DIN.
- Dimensiones en mm: 90 (alto) x 35 (ancho) x 59 (fondo).

■ RELÉ **G-VRLDH**



- Relé de bus opcional.
- 1-99 segundos.
- En carril DIN.
- Dimensiones en mm: 90 (alto) x 35 (ancho) x 59 (fondo).

■ INTERFAZ LAN **G-VLAN4DH**



- Pasarela Ethernet que conecta el sistema a redes IP y cámaras IP.
- No soporta PoE.
- En carril DIN.
- Dimensiones en mm: 90 (alto) x 35 (ancho) x 59 (fondo)



CONTROL DE ACCESOS AUTÓNOMO

LECTOR de PROXIMIDAD **G-CA2MF**




Lector de proximidad Mifare® (13,56MHz).

- Válido para exteriores
- De superficie.
- En plástico ABS.
- Modo Pulso (ajustable de 0 a 99 segundos, por defecto 5 segundos) y Modo Conmutación.
- Usar tarjetas TJ-GALAK-MF o tags TG-GALAK
- Hasta 1.000 usuarios.
- 1 relé 2A (NA/NC)
- Antisabotaje óptico.
- Dispone de entrada de pulsador de salida.
- Incluye mando para programaciones
- Alimentación: 9-24 Vcc / 100mA
- Temperatura de trabajo: -40°C/+60°C.
- IP66.
- Medidas: 48 ancho x 103 alto x 20 fondo (mm).



Waterproof IP66

Fácil instalación



CONTROL DE ACCESOS AUTÓNOMO

■ TECLADO WI-FI + LECTOR PROXIMIDAD **G-CA3WIFI**



- Teclado táctil retroiluminado (se apaga a los 20 segundos sin operar) que admite códigos de usuario (PIN) de 4 a 6 dígitos.
- Doble lector de proximidad para tarjetas y/o tags Mifare® 13.56MHz y/o EM® 125KHz, distancia de lectura de 2 a 6 cm aproximadamente.
- Wi-Fi Integrado con la APP "TuyaSmart"(*). Disponible tanto en iOS (>7.0) como para Android (>4.3).
- Permite en remoto: activar el relé, altas y bajas de usuarios desde la APP, generar horarios/calendarios e incluso códigos temporales y visualizar el histórico de uso.
- Pantalla OLED informativa.
- 1 relé (2A máximo) NA/NC.
- 9.988 usuarios + 10 usuarios visitantes + 2 pánico.

- Interconectando 2 unidades se pueden transferir los usuarios.
- La APP admite un máximo de 500 usuarios.
- Modo pulso (ajustable de 0 a 99 segundos, siendo por defecto de 5 segundos) y modo conmutación.
- Led tricolor indicador de estado.
- Buzzer.
- Pulsador de timbre para visitantes (incluso con aviso a móvil).
- Antisabotaje (tamper) óptico trasero (LDR).
- Entrada de pulsador de salida opcional, contacto magnético y Wiegand.
- Alimentación de 12 a 18Vcc (150mA),
- Pueden interconectarse 2 lectores para bloqueo/desbloqueo de 2 puertas tipo "esclusa"
- El suministro incluye tarjeta Master
- Fabricado en aleación de zinc antivandálico color "plata"
- IP66, temperatura de trabajo de -40°C a 60°C
- Dimensiones (mm): 148 alto x 43,5 ancho x 22

(*) La App permite al usuario controlar el dispositivo en remoto.



COMPLEMENTOS CONTROL DE ACCESOS

■ TARJETA PROXIMIDAD **TJ-GALAK-MF**



- Tarjeta Mifare® 1K de memoria.
- Formato estándar tipo ISO.
- Color blanco, con logotipo Galak en rojo.

■ TAG PROXIMIDAD **TG-GALAK**



- Tag Mifare® 1K de memoria.
- Formato tipo llavero.
- Color gris/blanco, con logotipo Galak en rojo.

■ ABREPUERTAS 12Vcc **AAF/4125**



- Abrepuertas eléctrico de empotrar a 12Vcc.
- Bajo consumo.
- Con memoria ("automático") y ajuste flexible.
- Con escudo corto estándar color gris.
- Dimensiones (mm):
caja mecanismos: 20 ancho x 90,8 alto x 28
escudo: 25 ancho x 160 alto.

www.galaksecurity.com

